

# KONSTRUKTIONSBASIERTE EMISSIONEN

Projektname: carage
Büro: caramel architektInnen zt gmbh



| GWP A1-A3 pro BGFoi | |
|---|---|
| Emissionen **107** | **42** $kgCO_2e/m^2BGFoi$ |
| Speicher **-65** | |
| **GWP A1-A3 pro NFL** | |
| Emissionen **94** | **37** $kgCO_2e/m^2NFL$ |
| Speicher **-57** | |

| | |
|---|---|
| Ort: | **Wien** |
| Nutzung: | **Bürogebäude** |
| Fertigstellung: | **2025** |
| Geschosse oi\|ui: | **1 \| 1** |
| Stellplätze oi\|ui: | **\|** |
| Stellplätze disloziert: | |
| Nutzer:innen: | **25** |
| Bauweise: | **Bestandssanierung** |
| BGF oi\|ui: | **590 \| $m^2$** |
| NFL: | **669 $m^2$** |
| NGF: | **$m^2$** |
| Grundstücksfläche: | **$m^2$** |
| bebaute Fläche: | **$m^2$** |
| NRF: | **$m^2$** |
| Shadowpricing Ö 2025: | **3 471 €** |
| Shadowpricing UBA 2024: | **18 934 €** |
| GWP-Total (A1-A3): | **24 714 $kgCO_2e$** |
| Ann.: Strommix ist bis | **Ja** |




## Rahmenbedingungen:

| | |
|---|---|
| Lebensdauer: | 50 Jahre |
| Hintergrunddatenbank: | Ökobaudat 24 EN15804+A2 |
| Berechnungssoftware: | SCALE |
| Haustechnik: | Pauschal-Aufschlag 30 kgCO2-Äq/BGF(a) |
| *Die Module A4+A5, C1+C2 können aufgrund fehlender Daten noch nicht vollständig bilanziert werden | |